



RZUT KONSTRUKCJI DACHU
skala 1:100



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I - ZADASZENIA STAL S275							
NAZWA	OZNACZ.		1-go ELEM.	RAZEM	1-go mb	1-go ELEM.	RAZEM
-	-	szt	m	m.	kg	kg	kg
B1	IPE 270	7	7,74	54,18	36,10	279,41	1955,90
S1	HEA 200	7	0,96	6,72	42,30	40,61	284,26
S2	HEA 200	7	0,69	4,83	42,30	29,19	204,31
Z1	RO 114x80	2	23,57	47,14	21,00	494,97	989,94
RAZEM [kg]							3 434,40

OBUDOWĘ ZAPROJEKTOWANO JAKO SYSTEMOWĄ.
NALEŻY JĄ TRAKTOWAĆ JAKO PROPOZYCJĘ WYKONANIA
OBUDOWY. DOPUSZCZA SIĘ INNE RÓWNOWARZNE
ROZWIĄZANIA

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



Projekt Wykonawczy

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!

UWAGA:
Podczas wykonywania elementów, wszelkie uwagi i wytyczne nie ujęte w niniejszym opracowaniu a ujęte w Projekcie Budowlanym, należy zastosować w Projekcie Wykonawczym.
Projekt Budowlany stanowi integralną część niniejszego projektu.

KW-1

NR	DATA	NAZWISKO	OPIS ZMIANY



Eco Pro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne mgr inż. Piotr Furtak
ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail:biuro@ecopro.pl

PROJEKT: Budowa sortowni odpadów komunalnych zmieszanych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy
RIPOK Legnica.
ADRES: dz. nr 9,10,11/3, obr. 0034 Pawice, jedn. ewid. 026201_1 Legnica
ul. Rzeszotarska, 59-220 Legnica
OBIEKT: Wiata na surowce wtórne (ob. nr 2)

STADIUM: Projekt Wykonawczy
BIURO BRANŻOWE: EcoPro
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: mgr inż. Patryk Stefański
SPECJALNOŚĆ: konstrukcyjno-budowlana
UPR. NR: 192/DOŚ/13

NAZWA RYSUNKU:
RZUT KONSTRUKCJI DACHU

DATA: 07.05.2018 ZMIANA: - NR RYS.: KW-1 SKALA: 1:100

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO